

Przedmiar robót

Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy SP ZOZ

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe dachu**

Lokalizacja: **Dąbrowa Białostocka**

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45422000-1 Roboty ciesielskie

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

Inwestor: **ZOZ Dąbrowa Białostocka**

Data opracowania:

2013-05-24

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy SP ZOZ		
1	Element	Roboty rozbórkowe		
1.1	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		35,2*16,00+5,78*16,32*1,015	658,944544	
		RAZEM:	658,944544	m2 658,945
1.2	KNRW 401/441/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu, o odstępach łąt ponad 24 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		658,945	658,945000	
		RAZEM:	658,945000	m2 658,945
1.3	KNR 1323/101/8	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków na koninach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*0,30*0,80*4+2*0,30*0,80*2+2*0,30*1,20*2	8,160000	
		RAZEM:	8,160000	m2 8,160
1.4	KNRW 401/310/3	Przewody kominowe, wykucie otworów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	szt 5,000
2	Element	Więźba dachowa		
2.1	KNR 202/407/3	Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		36*0,14*0,14*0,30*2	0,423360	
		RAZEM:	0,423360	m3 0,423
2.2	KNR 202/408/3	Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,81+1,51	10,320000	
		RAZEM:	10,320000	m3 10,320
2.3	KNR 202/409/4	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,37	0,370000	
		RAZEM:	0,370000	m3 0,370
2.4	KNR 15/517/2	Przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 38*50 mm o rozstawie łąt pow. 24 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		658,945	658,945000	
		RAZEM:	658,945000	m2 658,945
2.5	KNNRW 2/604/2	Izolacje z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		658,945	658,945000	
		RAZEM:	658,945000	m2 658,945
3	Element	Pokrycie		
3.1	NNRNKB 202/538/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy ponad 100 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		658,945	658,945000	
		RAZEM:	658,945000	m2 658,945

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2	KNR202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Kominy (0,80*4*6+1,2*2*2+0,80*2*2)*0,33		8,976000
		Wywietrzniki 0,82*2*0,33		0,541200
		Pasy podrynnowe (35,20*2+16,30)*0,50		43,350000
		Ogniomurki 16,30*2*0,50		16,300000
		Kalenica 35,20*0,50		17,600000
		RAZEM:		86,767200
			m2	86,767
3.3	KNR202/508/4 (1)	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,5*2+16,30		81,300000
		RAZEM:		81,300000
			m	81,300
3.4	KNR202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,90*6+3,00*2		29,400000
		RAZEM:		29,400000
			m	29,400